

IGÅNGKÖRNING

1. Tillse att avloppskranen är stängd (horisontellt läge).
2. Fyll på vatten upp till breddavloppet och stäng.
3. Sätt på elströmmen.

KONTROLLERA ALLTID ATT VATTEN FINNS I BEHÅLLAREN INNAN STRÖMMEN SÄTTS PÅ

4. Vänta c:a 25 min tills vattnet uppnått sin temperatur, därefter öppna vattenventilen så att en 2 mm vattenstråle rinner i pipen.

AVSTÄNGNING

1. Stäng av Strömmen.
2. Stäng av vattnet, lyft upp knivplattan.
3. Öppna avloppskranen och skölj behållaren.
4. Glöm inte att stänga kranen.

O.B.S Spruta ej vatten direkt på värmepatronens termostathus.

UNDERHÅLL

Rengöring vid dagen slut, se AVSTÄNGNING

KONTROLL

Kontrollera vattentemperaturen, en gång i månaden med termometer, ställ termostatfrånslaget på 95-96 grader från kallt stillastående vatten.
Se punkt 9 "**SÄKERHETSKONTROLL**"